

Συνοπτική Προμέτρηση

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	M.M.	Προέλευση	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	2.1	m3			
				1 η Αναλυτική Προμέτρηση	5,0	
					ΣΥΝΟΛΟ	5,0
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	2.2	m3			
				1 η Αναλυτική Προμέτρηση	20,72	
					ΣΥΝΟΛΟ	20,72
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	2.3	m3			
				1 η Αναλυτική Προμέτρηση	0,45	
					ΣΥΝΟΛΟ	0,45
4	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	2.4	m3			
				1 η Αναλυτική Προμέτρηση	3,0	
					ΣΥΝΟΛΟ	3,0
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
5	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής.Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	3.1	kg			
				1 η Αναλυτική Προμέτρηση	125,0	
					ΣΥΝΟΛΟ	125,0
6	Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια.Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD].Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 250 mm	3.2	m			
				1 η Αναλυτική Προμέτρηση	50,0	
					ΣΥΝΟΛΟ	50,0
7	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	3.3	ton x 10 m			
				1 η Αναλυτική Προμέτρηση	144,0	
					ΣΥΝΟΛΟ	144,0
8	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	3.4	m2			
				1 η Αναλυτική Προμέτρηση	479,98	
					ΣΥΝΟΛΟ	479,98
9	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm. Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	3.5	m2			
				1 η Αναλυτική Προμέτρηση	194,4	
					ΣΥΝΟΛΟ	194,4
10	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	3.6	m3			
				1 η Αναλυτική Προμέτρηση	52,98	
					ΣΥΝΟΛΟ	52,98
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	3.7	kg			
				1 η Αναλυτική Προμέτρηση	3.522,86	
					ΣΥΝΟΛΟ	3.522,86
12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	3.8	m3			
				1 η Αναλυτική Προμέτρηση	78,52	
					ΣΥΝΟΛΟ	78,52

Συνοπτική Προμέτρηση

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	M.M.	Προέλευση	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
13	Δομικά πλέγματα B500C	3.9	kg			
				1 η Αναλυτική Προμέτρηση	1.281,0	
					ΣΥΝΟΛΟ	1.281,0

Αβδηρα 31 / 05 / 2022

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Φώτιος Μουργόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Αβδηρα 31 / 05 / 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων

Στυλιανος Χωλίδης
Πολιτικός Μηχανικός